

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2026-MK
zo dňa 13.5.2026

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DOSA Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Predmier 425, 013 51 Predmier
IČO: 36 412 678
DIČ: 2020109443

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK18 0200 0000 0039 0301 3455

Zastúpený: Ing. Juraj Kurtulík - konateľ
Ing. Marek Kocian - konateľ

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Horná Mariková
Sídlo: Modlatín 357, 018 03 Horná Mariková
IČO: 00317276
DIČ: 2020441038
Zastúpený: Ing. Miroslav Hamar - starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (ďalej len "Dodatok"):

2. PREDMET DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena prílohy č. 1 – ocenený výkaz výmer. Príloha č. 1 sa mení z nutnosti potreby realizovania zmien počas realizácie projektu – predmetného stavebného objektu SO 01 v časti Rovné - nerealizovanie položiek č. 3,4,7 až 10, 12 až 16 v sume 1 645,06 bez DPH.

2.2. Článok č. 4 CENA DIELA sa mení nasledovne:

Pôvodná cena za zhotovenie diela podľa čl. 4 Zmluvy o dielo:

Cena bez DPH	173 023,75 EUR
DPH 23%	39 795,46 EUR
Cena s DPH	212 819,21 EUR



sa nahrádza nasledovne:

Cena bez DPH	171 378,69 EUR
DPH 23%	39 417,09 EUR
Cena s DPH	210 795,78 EUR

2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Pri povinne zverejňovaných zmluvách je účinnosť Dodatku naviazaná na jeho zverejnenie. Každá zmluva alebo dodatok uzavretý povinnou osobou, ktorý podlieha povinnosti zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, alebo na webovom sídle Obstarávateľa (s ohľadom na kategóriu povinnej osoby). V nadväznosti na zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak Obstarávateľ nezverejnil uzavretú zmluvu, resp. dodatok k zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej podpísania, má sa za to, že takáto zmluva alebo dodatok vôbec nevznikla. Rovnako nie je dovolené plnenie zmluvy ešte pred dátumom jej účinnosti.
- 3.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
- 3.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

- Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer

Za Zhotoviteľa:

V Predmieri, dňa 24. 8. 2026

Ing.

Za Objednávateľa:

V Hornej Marikovej, dňa 24. 8. 2026

Ir

Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer

Stavba : Modernizácia miestnych komunikácií v obci Horná Mariková

Objednávateľ: Obec Horná Mariková

Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o.

Dátum: 24.8.2026

Objekt stavebného diela	Cena bez DPH	Cena s DPH
SO 01 miestna časť Rovné	92 445,02	113 707,37
SO 02 miestna časť Hlboke	55 341,96	68 070,61
SO 03 miestna časť Pagaňov	23 591,71	29 017,80

Spolu: 171 378,69 210 795,78

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

DOSA Slovakia, s. r. o.

Ocenený výkaz výmer

Stavba : Modernizácia miestnych komunikácií v obci Horná Mariková

Objekt : SO 01 miestna časť Rovné

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							92 445,02
1 - ZEMNE PRÁCE							4 682,12
1	271	110011020	Vytýčenie trasy podzem.káblov	1,000	km	150,00	150,00
2	221	113108442	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva so živícným spojivom +zrovnanie a zhutnenie $520,0+185,0 = 705,000$	705,000	m2	4,90	3 454,50
3	272	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 <i>Vsak jama</i> $2,20*2,0*2,20 = 9,680$	0,000	m3	22,80	0,00
4	272	131301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	0,000	m3	2,50	0,00
5	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 <i>odvod.žľaby</i> $26,0*0,60*0,60 = 9,360$	9,360	m3	22,50	210,60
6	272	132301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	9,360	m3	2,50	23,40
7	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 $5,805+9,68+9,36 = 24,845$	15,265	m3	12,50	190,81
8	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 $5,808 = 5,808$	0,000	m3	23,00	0,00
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku $24,845 = 24,845$	15,265	m3	12,50	190,81
10	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $2,2*2,2*1,2 = 5,808$	0,000	m3	22,60	0,00
11	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením $165,0 = 165,000$	165,000	m2	2,80	462,00
2 - ZÁKLADY							0,00
12	002	211971110	Zhotovenie opláštenia vsak.jamy z geotextílie $6,0 = 6,000$	0,000	m2	25,00	0,00
13	MAT	673521500	Geotextília filtračná F 130 230g/m2 $6,0*1,1 = 6,600$	0,000	m2	2,50	0,00
14	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 $165,0 = 165,000$	0,000	m2	1,70	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							0,00
15	254	451575111	Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku - vsak $2,2*2,2*0,25 = 1,210$ $2*(2,2*2,2)*1,0 = 9,680$	0,000	m3	38,00	0,00
16	211	462511111	Zásypy z lomového kameňa, zhotovenie s dodaním kameňa $1,0*1,0*1,0 = 1,000$	0,000	m3	35,00	0,00
5 - KOMUNIKÁCIE							70 500,43
17	221	564742111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 hr. 100 mm trasa - C	313,500	m2	4,50	1 410,75
18	221	564751111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 mm hr. 150 mm <i>Trasa B</i> $85,0 = 85,000$ <i>Trasa C</i> $80,0 = 80,000$	165,000	m2	6,70	1 105,50
19	221	569231112	Spevnenie krajnic štrkodrvinou 0/63 hr. 110 mm	280,000	m2	4,00	1 120,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			560,0*0,50 = 280,000				
20	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením	42,000	m3	44,00	1 848,00
			280,0*0,15 = 42,000				
21	221	572713112	Vyrovnanie povrchov stáv. podkladov kamenivom obaleným asfaltom	50,000	t	130,00	6 500,00
22	221	573191111	Náter infiltráčny 1 kg/m2	889,000	m2	0,70	622,30
			Trasa B				
			325,50 = 325,500				
			Trasa D				
			563,50 = 563,500				
23	272	573231111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2	1 530,440	m2	0,70	1 071,31
			Trasa A				
			1216,94 = 1216,940				
			Trasa C				
			313,50 = 313,500				
24	221	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) z nemodif.asfaltu tr.II; hr. 50 mm, š. do 3 m	2 253,440	m2	15,50	34 928,32
25	221	577192125	Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. do 3 m nemodifik. tr. II, hr. 50 mm	313,500	m2	15,50	4 859,25
26	221	577192128	Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) nemodifik. tr. II, hr. 80 mm	300,000	m2	24,80	7 440,00
			300,0 = 300,000				
27	MAT	5927A1411	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	6,000	kus	180,00	1 080,00
28	MAT	5927A1412	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	6,000	kus	180,00	1 080,00
29	MAT	5927A1413	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	6,000	kus	180,00	1 080,00
30	MAT	5927A1414	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	6,000	kus	180,00	1 080,00
31	MAT	5927A1458	Stena čelná, koncová NW 300, pozinkovaná (BGZ-S SV)	3,000	kus	25,00	75,00
32	MAT	5927A1476	Matica špeciálna	288,000	kus	1,00	288,00
33	MAT	5927A1477	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	288,000	kus	0,50	144,00
34	MAT	5927A3403	Rošt liatinový NW 200, 500/260/40, SW 18/215, tr. D 400 kN (BG)	48,000	kus	55,00	2 640,00
35	MAT	5927A6152	Matica BGZ-S,M 12, DIN 934, pozinkovaná	288,000	kus	1,00	288,00
36	MAT	5927A6153	Podložka BGZ -S,M 12, DIN 134, pozinkovaná	288,000	kus	0,50	144,00
37	MAT	5927A6154	Čiapočka BGZ-S PVC, pre maticu M12	288,000	kus	0,50	144,00
38	MAT	5927A9256	Stena koncová NW 200, nerez V2A /pre výšku 200 mm/ so spodným odtokom DN 150	24,000	kus	25,00	600,00
39	221	598622200	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	24,000	m	35,00	840,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA							1,00
40	271	895941111	Zhotovenie líniového vtoku	1,000	kus	1,00	1,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							16 421,47
41	221	918101111	Lôžko pod žľaby z betónu tr. C 16/20	27,200	m3	130,00	3 536,00
			230,0*0,40*0,25 = 23,000				
			60,0*0,35*0,20 = 4,200				
42	272	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	1,000	m	5,00	5,00
43	221	938909611	Odstránenie uľahnutého nános z krajníc hr. do 100 mm	312,500	m2	2,80	875,00
			625,0*0,50 = 312,500				
44	221	938909612	Plošná úprava vozovky a odstránenie uľahnutého nános z vozovky 100-150 mm	478,000	m2	5,40	2 581,20
			313,0+165,0 = 478,000				
45	013	979081111	Odvos sute na recykláciu do 1 km	159,831	t	15,10	2 413,45
46	013	979081121	Odvos sute na recykláciu každý ďalší 1 km	639,324	t	0,80	511,46
			159,831*4 = 639,324				
47	321	979086112	Nakladanie sute na recykláciu	159,831	t	23,00	3 676,11
48	013	979131413-R	Uloženie recyklovanej sute do násypu vozovky "R"	159,831	t	5,00	799,16
49	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	24,845	m3	10,00	248,45
50	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	3 551,289	t	5,50	1 775,64

Ocenený výkaz výmer

Stavba : Modernizácia miestnych komunikácií v obci Horná Mariková

Objekt : SO 02 miestna časť Hlboke

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							55 341,96
1 - ZEMNE PRÁCE							5 301,49
1	271	110011020	Vytýčenie trasy podzem.káblov	0,500	km	300,00	150,00
2	221	113108442	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva so živícnym spojivom +zrovnanie a zhutnenie $235,0 = 235,000$	235,000	m2	4,90	1 151,50
3	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 odvod.žľaby $4,0*0,60*0,60 = 1,440$	1,440	m3	22,80	32,83
4	272	132301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	1,440	m3	2,50	3,60
5	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 $1,44 = 1,440$	1,440	m3	44,00	63,36
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku $1,44 = 1,440$	1,440	m3	12,50	18,00
7	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením $1386,50 = 1386,500$	1 386,500	m2	2,80	3 882,20
2 - ZÁKLADY							2 357,05
8	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8 $1386,50 = 1386,500$	1 386,500	m2	1,70	2 357,05
5 - KOMUNIKÁCIE							43 253,25
9	221	567511131	Vyrovnanie povrchu podkladu z recykl. materiálu SROSM - hr. do 60 mm	25,000	m2	2,70	67,50
10	221	567512112	Podklad z recykl. podkladu za stud. na mieste SROSM hr. 150 mm	350,000	m2	6,75	2 362,50
11	221	567512121	Podklad z recykl. podkladu za stud. na mieste SROSM - krajnica hr. 110 mm	225,000	m2	4,95	1 113,75
12	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením $68,50 = 68,500$	68,500	m3	44,00	3 014,00
13	221	573191111	Náter infiltračný 1 kg/m2 $1386,50 = 1386,500$	1 386,500	m2	1,50	2 079,75
14	221	577144211	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 obrus (ABS) z nemodif.asfaltu tr.II; hr. 50 mm, š. do 3 m	1 386,500	m2	15,50	21 490,75
15	221	577192128	Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. do 3 m nemodifik. tr. II, hr. 80 mm	470,000	m2	24,80	11 656,00
16	MAT	5927A1411	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	1,000	kus	180,00	180,00
17	MAT	5927A1412	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	1,000	kus	180,00	180,00
18	MAT	5927A1413	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	1,000	kus	180,00	180,00
19	MAT	5927A1414	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	1,000	kus	180,00	180,00
20	MAT	5927A1477	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	48,000	kus	1,00	48,00
21	MAT	5927A3403	Rošt liatinový NW 200, 500/260/40, SW 18/215, tr. D 400 kN (BG)	8,000	kus	55,00	440,00
22	MAT	5927A6152	Matica BGZ-S,M 12, DIN 934, pozinkovaná	48,000	kus	1,00	48,00
23	MAT	5927A6153	Podložka BGZ-S,M 12, DIN 134, pozinkovaná	48,000	kus	0,50	24,00
24	MAT	5927A6154	Čiapočka BGZ-S PVC, pre maticu M12	48,000	kus	0,50	24,00
25	MAT	5927A9256	Stena koncová NW 200, nerez V2A /pre výšku 200 mm/ so spodným odtokom DN 150	1,000	kus	25,00	25,00
26	221	598622200	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	4,000	m	35,00	140,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							4 430,17
27	221	918101111	Lôžko pod žľaby z betónu tr. C 16/20 $1,440/m3$	1,440	m3	135,00	194,40

Ocenený výkaz výmer

Stavba : Modernizácia miestnych komunikácií v obci Horná Mariková

Objekt : SO 03 miestna časť Pagaňov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							23 591,71
1 - ZEMNE PRÁCE							2 649,59
1	271	110011020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	0,500	km	300,00	150,00
2	221	113108442	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva so živičným spojivom +zrovnanie a zhutnenie $305,50 = 305,500$	305,500	m2	4,90	1 496,95
3	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 <i>odvod. žľaby</i> $5,0*0,60*0,60 = 1,800$	1,800	m3	22,80	41,04
4	272	132301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	1,800	m3	2,50	4,50
5	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 $1,80 = 1,800$	1,800	m3	44,00	79,20
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku $1,80 = 1,800$	1,800	m3	12,50	22,50
7	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením $305,50 = 305,500$	305,500	m2	2,80	855,40
2 - ZÁKLADY							519,35
8	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 $305,50 = 305,500$	305,500	m2	1,70	519,35
5 - KOMUNIKÁCIE							13 385,60
9	221	564732111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 mm hr. 100 mm	210,000	m2	4,50	945,00
10	221	569231112	Spevnenie krajníc štrkodrvinou 0/63 hr. 110 mm $180,0*0,25 = 45,000$	45,000	m2	4,60	207,00
11	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením $180,0*0,25*0,15 = 6,750$	6,750	m3	44,00	297,00
12	221	573191111	Náter infiltračný 1 kg/m2 $305,50 = 305,500$	305,500	m2	1,50	458,25
13	272	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5kg/m2	305,500	m2	0,70	213,85
14	221	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 z nemodif.asfaltu tr.II hr. 50 mm $305,50 = 305,500$	305,500	m2	15,50	4 735,25
15	221	577192115	Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. do 3 m, nemodifik.,II.tr., hr. 50 mm	305,500	m2	15,50	4 735,25
16	MAT	5927A1411	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	1,000	kus	180,00	180,00
17	MAT	5927A1412	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	1,000	kus	180,00	180,00
18	MAT	5927A1413	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	1,000	kus	180,00	180,00
19	MAT	5927A1414	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.4, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	1,000	kus	180,00	180,00
20	MAT	5927A1415	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200,č.5, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	1,000	kus	180,00	180,00
21	MAT	5927A1477	Skrutka čierne pozinkovaná 10x35	48,000	kus	1,00	48,00
22	MAT	5927A3403	Rošt liatinový NW 200, 500/260/40, SW 18/215, tr. D 400 kN (BG)	10,000	kus	55,00	550,00
23	MAT	5927A6152	Matica BGZ-S,M 12, DIN 934, pozinkovaná	48,000	kus	1,00	48,00
24	MAT	5927A6153	Podložka BGZ -S,M 12, DIN 134, pozinkovaná	48,000	kus	0,50	24,00
25	MAT	5927A6154	Čípačka BGZ-S PVC, pre maticu M12	48,000	kus	0,50	24,00
26	MAT	5927A9256	Stena koncová NW 200, nerez V2A /pre výšku 200 mm/ so spodným odtokom DN 150	1,000	kus	25,00	25,00
27	221	598622200	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$4,0 \cdot 0,6 \cdot 0,6 = 1,440$				
28	221	938909611	Odstránenie uľahnutého nánosu z krajníc hr. do 100 mm	175,000	m2	2,80	490,00
			$350,0 \cdot 0,50 = 175,000$				
29	221	938909612	Plošná úprava vozovky hr. 100-150 mm	420,000	m2	5,40	2 268,00
			$420,0 = 420,000$				
30	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt do 1 km	34,890	t	15,10	526,84
31	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt každý ďalší 1 km	139,560	t	0,80	111,65
			$34,89 \cdot 4 = 139,560$				
32	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt na recykláciu	34,890	t	7,00	244,23
33	013	979131413	Poplatok za uloženie stav.odp na urč.sklád. "O"-ost.odpad	34,890	t	5,00	174,45
34	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	1,440	m3	35,00	50,40
35	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	740,402	t	0,50	370,20



Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							7 037,17
28	221	918101111	Lôžko pod žľaby z betónu tr. C 16/20 $5,0*0,6*0,6 = 1,800$	1,800	m3	130,00	234,00
29	221	938909611	Odstránenie uľahnutého nánosu z krajnic hr. do 100 mm $(80,0*0,35)*2 = 56,000$	56,000	m2	2,80	156,80
30	221	938909612	Plošná úprava vozovky hr. 100-150 mm $305,50 = 305,500$	305,500	m2	5,40	1 649,70
31	013	979081111	Odvoz sute na recykláciu do 1 km	84,042	t	15,10	1 269,03
32	013	979081121	Odvoz sute na recykláciu každý ďalší 1 km $84,042*15 = 1 260,630$	1 260,630	t	0,80	1 008,50
33	321	979086112	Nakladanie sute na recykláciu	84,042	t	23,00	1 932,97
34	013	979131413-R	Uloženie recyklovanej sute do násypu vozovky "R"	84,042	t	5,00	420,21
35	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	731,919	t	0,50	365,96

